

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu  
ADRES INWESTYCJI: Zieleń, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu  
NAZWA INWESTORA: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu  
ADRES INWESTORA: Zieleń 17, 87-200 Wąbrzeźno  
DATA OPRACOWANIA: 18.07.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		NAPRAWA TYNKÓW			
1 d.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią  81,2 * 2	m2  m2	  162,400	
				RAZEM	162,400
2 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie elementów drewnianych folią - analogia  20 * 5,0 * 2,0	m2  m2	  200,000	
				RAZEM	200,000
3 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  (55,3 - 19,1) * 0,2 + 19,5 * 1,5	m2  m2	  36,490	
				RAZEM	36,490
4 d.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków  57,3 * 1,5	m2  m2	  85,950	
				RAZEM	85,950
5 d.1	TZKBNK VIII 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro-mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren; 85,95	m2  m2	  85,950	
				RAZEM	85,950
6 d.1	TZKBNK VII -271	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami 85,95	m2  m2	  85,950	
				RAZEM	85,950
7 d.1	KNR AT-53 0101-04	Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża  19,5 * 1,5	m2  m2	  29,250	
				RAZEM	29,250
8 d.1	TZKBNK VIII -88	Tynki wapienno-tarasowe o powierzchni ponad 5 m2 wykonywane ręcznie na ścianach 19,5 * 1,5	m2  m2	  29,250	
				RAZEM	29,250
9 d.1	KNR K-17 0501-01	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach 19,5 * 1,5	m2  m2	  29,250	
				RAZEM	29,250
10 d.1	KNR K-17 0501-03	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie tynków renowacyjnych - dodatek za 1 mm pogrubienia szpachli 19,5 * 1,5	m2  m2	  29,250	
				RAZEM	29,250
11 d.1	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba emulsyjna Krotność = 2 19,5 * 1,5	m2  m2	  29,250	
				RAZEM	29,250
12 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie figurek sakralnych, obrazów, obiektów religijnych - analogia 120	m2  m2	  120,000	
				RAZEM	120,000
13 d.1		Demontaż, zabezpieczenie, przechowanie urządzeń elektrycznych 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000